



C.P AXAYACATL FLORES PEÑA

R.F.C. FOPA73062828A

E-10 Catálogo de conceptos



C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 22/09/2021
 Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2021
 Fin Obra: 22/10/2021

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Lugar: TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.					
	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo.					
A01.01	Preliminares Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	445.0000	\$12.94 (* DOCE PESOS 94/100 M.N. *)		\$5,758.30
A01.02	Relleno con material de banco compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	12.0000	\$420.47 (* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N. *)		\$5,045.64
A01.03	Carga y carreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requirieran con medios mecánicos.	M3	10.0000	\$158.82 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *)		\$1,588.20
A01.04	Demolición de banqueta de concreto, incluye mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	3.0000	\$80.88 (* OCHENTA PESOS 88/100 M.N. *)		\$242.64
<p align="right">Acumulado anterior: \$12,634.78</p> <p align="right">Monto esta hoja: \$12,634.78</p> <p align="right">Acumulado: \$12,634.78</p>						

PERSONA FÍSICA: C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 22/09/2021
Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2021
Fin Obra: 22/10/2021

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Lugar: TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Ruptura de empedrado con medios manuales, incluye: apile, herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M2	59.4800	\$42.56 (* CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)		\$2,531.47
TOTAL Preliminares						
Banquetas						
A02.01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	445.0000	\$303.54 (* TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$135,075.30
A02.02	Piso de 10 cm acabado estriado para pasacalles, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.8100	\$392.75 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)		\$4,245.63
A02.03	"Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto"	M	50.0000	\$268.40 (* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)		\$13,420.00
	"Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo."	M2	59.4800	\$72.95 (* SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$4,339.07
Acumulado anterior:						\$12,634.78
Monto esta hoja:						\$159,611.47
Acumulado:						\$172,246.25

PERSONA FÍSICA: C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 22/09/2021
 Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 23/09/2021
 Fin Obra: 22/10/2021

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Lugar: TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL Banquetas						
TOTAL Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo.						
						\$157,080.00
						\$172,246.25

Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Preeliminarios

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.

B01.01		M2	84.8500	\$12.94 (* DOCE PESOS 94/100 M.N. *)		\$1,097.96
--------	--	----	---------	--------------------------------------	--	------------

Relleno con material de banco compactado con ballarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

B01.02		M3	1.1200	\$420.47 (* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N. *)		\$470.93
--------	--	----	--------	---	--	----------

Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos.

B01.03		M3	2.0000	\$158.82 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *)		\$317.64
--------	--	----	--------	--	--	----------

Demolición de banqueta de concreto, incluye mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.

B01.04		M2	2.0000	\$80.88 (* OCHENTA PESOS 88/100 M.N. *)		\$161.76
--------	--	----	--------	---	--	----------

PERSONA FÍSICA: C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA						Acumulado anterior:
						Monto esta hoja:
						Acumulado:
						\$172,246.25
						\$2,048.29
						\$174,294.54

C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 22/09/2021
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 23/09/2021
Fin Obra: 22/10/2021

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Lugar: , TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL Preliminares						
Banqueta						
B02.01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	85.0000	\$303.54 (* TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$25,800.90
B02.02	Piso de 10 cm acabado estriado para pasacalles, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.0000	\$414.21 (* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 21/100 M.N. *)		\$1,242.63
B02.03	Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	M	50.0000	\$268.40 (* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)		\$13,420.00

TOTAL Banqueta

TOTAL Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

TOTAL Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

\$40,463.53

\$42,511.82

\$214,758.07

Acumulado anterior: **\$174,294.54**
Monto esta hoja: **\$40,463.53**
Acumulado: **\$214,758.07**

PERSONA FÍSICA: C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

C.P. AXAYACATL FLORES PEÑA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 22/09/2021
Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 23/09/2021
Fin Obra: 22/10/2021

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo. Y Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.

Lugar: TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)

\$214,758.07

\$34,361.29

\$249,119.36