



**CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.**

**PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES  
ELECTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION**

**R.F.C. CET-990223-5A8**

ceyecsa@terra.com

GILDARDO GOMEZ #455 COL. SAN ISIDRO TECOMAN, COL. C.P. 28140

electricatores@prodigy.net.mx

TEL.(313) 32 4 22 57 Y TEL/FAX. (313) 32 4 52 86



RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. OPTEC-FAIS-002-2021.

UBICACIÓN: TECOMAN, COLIMA.

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TECOMÁN, COLIMA  
DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS**

## E-10

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN,  
UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS  
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR  
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA  
PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO  
DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO  
CORRESPONDIENTE.**

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL TORRES CERVANTES.  
ADMINISTRADOR GENERAL

000034

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.  
 Concurso No. OPTC-FAIS-002-2021

Fecha: 2021/04/09  
 Duración: 90 días

Fin Obra: 13-jul-2021  
 Inicio Obra: 15-abr-2021

Obra: Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán

Lugar: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS  
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
B	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.					
B01	PRELIMINARES					
A01.01	Desmontaje de luminaria existente a una altura máxima de 10 mts, incluye desconexión, maniobra de izado con grúa y mano de obra Entregando al municipio el bien desmontado en el lugar donde se indique.	Pza	1,000.00	\$507.60	(* QUINIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$507,600.00
A01.02	Suministro e instalación de luminario de LED de 50 WATTS de potencia, con garantía 10 años, con una protección IP66, con eficiencia luminica mínima de 110 lm/w incluye: cierre de instalaciones, maniobra de izado, fletes, grúa, mano de obra y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	Pza	1,000.00	\$2,495.58	(* DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,495,580.00
A01.04	Suministro y colocación de fotocelda para 110 o 220 volts.	Pza	1,000.00	\$496.80	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$496,800.00
A01.05	Suministro y colocación de cable tipo THW calibre 12 marca CONDUMEX o similar en calidad y precio, para sustitución en caso de ser necesario de registro a lámpara, incluye: conexiones, cinta aislante y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M	3,000.00	\$31.85	(* TREINTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	\$95,550.00

Total:

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00  
 Monto esta Hoja: \$3,595,530.00  
 Acumulado: \$3,595,530.00

ADMINISTRADOR GENERAL ING. MIGUEL TORRES BERVANTES

000035

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.  
 Concurso No. OPTEC-FAIS-002-2021

Fecha: 2021/04/09  
 Duración: 90 días

Obra: Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán

Lugar: TECOMAN, COLIMA  
 Ciudad: TECOMAN, COLIMA

Fin Obra: 13-jul-2021  
 Inicio Obra: 15-abr-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS  
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.					\$3,595,530.00
	Total del Presupuesto sin IVA:					\$3,595,530.00
	I.V.A 16.00 %					\$575,284.80
	Total del Presupuesto:					\$4,170,814.80

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$3,595,530.00  
 Monto esta Hoja: \$0.00  
 Acumulado: \$3,595,530.00

ADMINISTRADOR GENERAL ING. MIGUEL TORRES CERVANTES

000036