

ENLACE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AVUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. OPTEC-INV/3P/FAIS-014-2020

Fecha: 19-abr-21

Obra: MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESASOLVE)
 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN

DOCUMENTO

E-10

Lugar: TECOMAN, COLIMA.



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITA					
A01.01	Limpieza y desasolve de descarga domiciliaria y registro PZA albanal, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y retiro de residuos solidos al lugar indicado por la direccion operativa de comision institucional.		110.0000	701.11 (* SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. *)		77,122.10
A01.02	Limpieza y desasolve de pozos de visita incluye: equipo, PZA herramienta, mano de obra y retiro de residuos solidos al lugar indicado por la direccion operativa de comision institucional.		180.0000	1,697.79 (* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)		305,602.20
A01.03	Limpieza de tuberia de 6 a 15" de diámetro de linea principal ML asocvada incluye: retiro de material de producto de desasolve a lugar indicado por la direccion operativa de comision institucional.		14,500.0000	62.59 (* SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. *)		907,555.00
A01.04	Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de PZA 1.20m de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		27.0000	3,192.54 (* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. *)		86,198.58
Total MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITA						1,376,477.88

IMPORTE TOTAL CON LETRA (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 34/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,376,477.88
 I.V.A. 16.00% 220,236.46
TOTAL 1,596,714.34

ADMINISTRADOR GENERAL:
 ISRAEL GOMEZ VELAZCO