



SEVICIOS INTEGRALES Y ELECTOMECÁNICOS

“SALAZAR”

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA.

JUAREZ # 935 COL. VILLA FLORIDA TEL. 32 4 11 61 CEL. 313 108 7283 TECOMAN, COL.



EL AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2018-2021

E-10. Catálogo De Conceptos, Conteniendo Descripción, Unidades De Medición, Cantidades De Trabajo, Precios Unitarios Con Número Y Letra E Importes Por Partida, Subpartida, Concepto Y Del Total De La Propuesta. Este Documento Formará El Presupuesto De La Obra Que Servirá Para Formalizar El Contrato Correspondiente;

000045

ATENTAMENTE

ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS
DIRECTOR GENERAL DE SIESA

MANUEL SALAZAR CALLEROS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-024-2021

Fecha: 2021/05/28

Duración: 30 días

Obra: Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.

Lugar:

Ciudad: TECOMAN, COLIMA

Fin Obra: 29-jun-2021

Inicio Obra: 31-may-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.					
A01	PRELIMINARES					
A01.01*	Trazo y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	4,206.32	\$11.06	(* ONCE PESOS 06/100 M.N. *)	\$46,521.90
A01.02*	Relleno con material de banco (balastre) compactado de 20cm de espesor para mejoramiento del suelo.	M2	4,206.32	\$85.61	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. *)	\$360,107.06
A01.03*	Ruptura de empedrado con medios manuales, incluye: apilé, herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M2	4,206.32	\$37.20	(* TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	\$156,475.10
Total:	PRELIMINARES					\$563,100.06
A02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					
A02.01*	Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo.	M2	4,206.32	\$131.22	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$551,953.31
Total:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					\$551,953.31
Total:	Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.					\$1,115,053.37

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00

Monto esta Hoja: \$1,115,053.37

Acumulado: \$1,115,053.37

DIRECTOR GENERAL ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS

000044

MANUEL SALAZAR CALLEROS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-024-2021

Fecha: 2021/05/28

Duración: 30 días

Obra: Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.

Lugar:

Ciudad: TECOMAN, COLIMA

Fin Obra: 29-jun-2021

Inicio Obra: 31-may-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.

Total del Presupuesto sin IVA:

I.V.A 16.00 %

\$1,115,053.37


\$178,408.54

Total del Presupuesto:

#####



DIRECTOR GENERAL ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS



000045

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$1,115,053.37

Monto esta Hoja: \$0.00

Acumulado: \$1,115,053.37