



MUNICIPIO DE
TECOMAN
2018-2021

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN.

00033



**CONSTRUCCIONES
ALANAR, S.A. DE C.V**

LICITACION No: OPTEC-INV3P/FAIS-035-2021.

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES.

DOCUMENTO

E.10.-

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE CV.

NOMBRE DE LA EMPRESA Y

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.

PEDRO MARIA ANAYA 436, COL. LOMA BONITA, V. DE ALVAREZ, COL. 000034
C.P. 28984, TEL. 312 3088807, CORREO: consalanar@hotmail.com

OBRA Rehabilitación de caminos saca cosechas.
UBICACION COMUNIDADES RURALES DE TECOMAN, COL.
PERIODO 02-31/JULIO/2021

CONCURSO OPTEC-INV3PIFAIS-035-2021
FECHA 29 DE JUNIO DE 2021
CONVOCANTE H. AYTO. CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.

Reporte de REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES

| Nombre Precio unitario | Unidad | Volumen | Precio Unitario | Importe |
|------------------------|--------|---------|-----------------|---------|
|------------------------|--------|---------|-----------------|---------|

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES

UNICO

REHABILITACION

A01.01 Compensación de corte y rellenos para baches en camino sacacosechas, incluye: limpieza de maleza en orillas de camino, acamellonamiento de la maleza a los extremos, rebajes en camino, relleno con material producto de rebajes, por unidad de obra terminada

Km

16.00000000

9,189.43

147,030.88

(Nueve Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 43/100 m.n.)

A01.02 Suministro de material de banco para revestimiento incluye acarreo al lugar de utilización, volumen medido en banco por unidad de obra terminada, riego de agua.

m3

10,000.00000000

106.41

1,064,100.00

(Ciento Seis Pesos 41/100 m.n.)

A01.03 Operación de acamellonado, tendido y afinado de material para revestimiento por unidad de obra terminada.

m3

10,000.00000000

25.11

251,100.00

(Veinticinco Pesos 11/100 m.n.)

REHABILITACION 1,462,230.88

UNICO 1,462,230.88

1,462,230.88

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES

Cargos en porcentaje

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES MODULO 1.00000000

Total de IVA

(Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 94/100 m.n.)

233,956.94

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES 233,956.94

Cargos en porcentaje 233,956.94

Gran total

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES

1,696,187.82

(Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 82/100 m.n.)